


แบบสรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง


แบบ ปร.5


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขื่อง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 81.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 202.50 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
 ตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ถ.02/2561 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง (สายจากนายสมมุติ ลิมาชัย - วัดป่าบ้านกุดตุ้ม) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขื่อง
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 แบบประมาณการราคา ปร.4 จำนวน 1.00 แผ่น

| ลำดับ ที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง ทั้งหมด | หมายเหตุ |
|--------------|---|--------------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| 1 | ประเภทงานก่อสร้างทาง | 86,461.28 | 1.3607 | 117,647.86 | |
| 2 | งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เงื่อนไขของ Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 117,647.86 | บาท |
| | คิดเป็นเงินค่างบประมาณเพียง | | | 117,000.00 | บาท |
| | ตัวอักษร | (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) | | | |

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มที่ 13/2564 ลงวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิเชียร วงษ์ชัย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กุดตุ้ม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขื่อง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 202.50 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
 ตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ถ.02/2561 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง (สายจากนายสมมุติ ลิมาชัย - วัดป่าบ้านกุดตุ้ม) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขื่อง
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

| ลำดับ ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคาทุน | Fn | ราคา/หน่วย Fn | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------|--------|------------|------------------|--------|------------------|-------------------|------------|
| | ก. งานทาง | | | | | | | | |
| 1 | งานดินคันทาง | | | | | | | | |
| | - งานกรุยทางวางป่า/ปรับเกรดชั้นพื้นทางเดิม | ตร.ม. | 202.50 | 2.00 | 405.00 | 1.3607 | 2.72 | 551.08 | |
| 2 | งานดินถม | | | | | | | - | |
| | - งานดินถม | ลบ.ม. | - | 42.63 | - | 1.3607 | 58.01 | - | |
| 3 | งานโครงสร้างทาง | | | | | | | | |
| | - งานขุดคู่อีวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก | ตร.ม. | - | 113.01 | - | 1.3607 | 153.78 | - | |
| | - งานรองพื้นทาง (ลูกรัง) | ลบ.ม. | - | 149.00 | - | 1.3607 | 202.74 | - | |
| | - งานทรายรองพื้นทาง | ลบ.ม. | 20.25 | 350.95 | 7,106.74 | 1.3607 | 477.54 | 9,670.14 | หนา 10 ซม. |
| | - งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก | ตร.ม. | 202.50 | 376.16 | 76,171.87 | 1.3607 | 511.84 | 103,647.07 | หนา 15 ซม. |
| | - Expansion Joint RB 19 mm. | ม. | - | - | - | 1.3607 | - | - | |
| | - Contraction Joint RB 19 mm. | ม. | 12.00 | 80.61 | 967.32 | 1.3607 | 109.69 | 1,316.23 | |
| | - Longitudinal Joint DB 12 mm. | ม. | - | 79.91 | - | 1.3607 | 108.74 | - | |
| 4 | งานผิวไหล่ทาง | | | | | | | | |
| | - งานไหล่ทาง (ลูกรัง) | ลบ.ม. | 12.15 | 149.00 | 1,810.35 | 1.3607 | 202.74 | 2,463.34 | |
| 5 | งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. | | | | | | | | |
| | - ท่อ คส.ล. มอก. ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. | ท่อน | - | - | - | 1.3607 | - | - | |
| | รวมค่างานต้นทุน | | | | 86,461.28 | | | 117,647.86 | |

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มที่ 13/2564 ลงวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิเชียร วงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กุดตุ้ม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอาทิตย์ คำรังพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน