

สรุปรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านนางสุจิตรา ดงชัยภูมิ - บ้านนางสุกัญญา พรหมดอนกลอย หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย

ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตรม.พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่จริง

ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ถ.02/2561 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ข้อมูลพิกัด เริ่มต้น Lat = 15.780087 Long = 102.168696 สิ้นสุด Lat = 15.779542 Long = 102.168791

กำหนดเวลา ดำเนินงาน 60 วัน

ประมาณราคาวินาที 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1.00 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F*	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	90,298.39	1.3624	123,022.53	
2	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			123,022.53	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			120,000.00	
	(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)				

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มที่ 288/2563 ลงวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายเจติมศิลป์ เทพจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวิเชียร วงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดการประมาณการราคางานก่อสร้าง


แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านนางสุจิตรา ดงชัยภูมิ - บ้านนางสุกัญญา พรมคอนกลอย หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย

ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตรม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่จริง
ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ถ.02/2561 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ข้อมูลที่กัก เริ่มต้น Lat = 15.780087 Long = 102.168696 สิ้นสุด Lat = 15.779542 Long = 102.168791


กำหนดเวลา ดำเนินงาน 60 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคา/ หน่วย Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก. งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางวางป่า/ปรับเกรดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	210.00	1.68	352.80	1.3624	2.29	480.65	
2	งานดินถม								
	- งานดินถม (ขนส่ง)	ลบ.ม.	-	42.63	-	1.3624	58.08	-	
3	งานโครงสร้างทาง								
	- งานขุดรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	113.01	-	1.3624	153.97	-	
	- งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	141.75	-	1.3624	193.12	-	
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	10.50	379.44	3,984.12	1.3624	516.95	5,427.97	หนา 5 ซม.
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	210.00	402.27	84,476.83	1.3624	548.05	115,091.23	หนา 15 ซม.
	- Expansion Joint RB 19 mm.	ม.	-	-	-	1.3624	-	-	
	- Contraction Joint RB 19 mm.	ม.	12.00	61.17	734.04	1.3624	83.34	1,000.06	
	- Longitudinal Joint DB 12 mm.	ม.	-	82.29	-	1.3624	112.11	-	
4	งานผิวไหล่ทาง								
	- งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	5.40	139.00	750.60	1.3624	189.37	1,022.62	
5	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.								
	- ขนาดท่อ Ø 0.30 x 1.00 ม.  มอก.	ท่อน	-	-	-	1.3624	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน				90,298.39			123,022.53	

หมายเหตุ

*น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ 20.00-20.99 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการราคา

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน