

สรุปรายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโนนโพธิ์ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านนางทองเลียบ นะโม - บ้านนางอ้อย กองแก้ว หมู่ที่ 8 บ้านโนนโพธิ์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตรม. พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ถ.02/2561 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ข้อมูลพิกัดเริ่มต้น Lat = 15.775332 Long = 102.177328 สิ้นสุด Lat = 15.776432 Long = 102.177349

กำหนดเวลา ดำเนินงาน 60 วัน

ประมาณราคา วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F _r	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	129,142.27	1.3624	175,943.43	
2	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			175,943.43	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			170,000.00	
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)					

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มที่ 288/2563 ลงวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายเจติมศิลป์ เทพจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวิเชียร วงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กุดตุ้ม

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดการประมาณการราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโนนโพธิ์ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านนางทองเลียบ นะโม - บ้านนางอ้อย กองแก้ว หมู่ที่ 8 บ้านโนนโพธิ์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตรม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ถ.02/2561 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคา วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ข้อมูลพิกัดเริ่มต้น Lat = 15.775332 Long = 102.177328 สิ้นสุด Lat = 15.776432 Long = 102.177349

กำหนดเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคา/หน่วย Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก. งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางถมป่า/ปรับเกรดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	300.00	1.68	504.00	1.3624	2.29	686.65	
2	งานดินถม								
	- งานดินถม (ขนส่ง)	ลบ.ม.	-	42.63	-	1.3624	58.08	-	
3	งานโครงสร้างทาง								
	- งานขุดหรือผิวทางคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	113.01	-	1.3624	153.97	-	
	- งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	141.75	-	1.3624	193.12	-	
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	15.00	379.44	5,691.60	1.3624	516.95	7,754.24	หนา 5 ซม.
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	300.00	402.29	120,687.15	1.3624	548.08	164,424.17	หนา 15 ซม.
	- Expansion Joint RB 19 mm.	ม.	2.50	-	-	1.3624	-	-	
	- Contraction Joint RB 19 mm.	ม.	17.50	57.63	1,008.53	1.3624	78.52	1,374.01	
	- Longitudinal Joint DB 12 mm.	ม.	-	82.29	-	1.3624	112.11	-	
4	งานผิวไหล่ทาง								
	- งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	9.00	139.00	1,251.00	1.3624	189.37	1,704.36	
5	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.								
	- ขนาดท่อ \varnothing 0.30 x 1.00 ม.  บอก.	ท่อ	-	-	-	1.3624	-	-	