

แบบสรุปผลการประมาณการราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมลานตากพืชผลทางการเกษตร ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรฯ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม.

ตามแบบปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ อบต.กุดตุ้ม กำหนด เลขที่ 01/2564

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรฯ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลพิกัดที่ตั้งโครงการ Lat :15.8161N Long :102.1190E

ประมาณการราคา เมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

แบบ ปร.4 จำนวน 1.00 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง เงื่อนไข FACTOR F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินหักประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	74,904.00	1.3589	101,787.05	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			101,787.05	บาท
	ขอเบิกงบประมาณเพียง			100,000.00	บาท
ตัวอักษร		หนึ่งแสนบาทถ้วน			

- เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ

(นายวิเชียร วงษ์ชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ

(นายบุญชู สากุล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

แบบรายการแสดงปริมาณงานราคาวัสดุงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมลานตากพืชผลทางการเกษตร ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรฯ ตำบลกุดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม.

ตามแบบปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ อบต.กุดดู่ กำหนด เลขที่ 01/2564

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรฯ ตำบลกุดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลพิกัดที่ตั้งโครงการ Lat :15.8161N Long :102.1190E

ประมาณการราคา เมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแก้พื้นที่เดิม	ตร.ม.	240.00	-	-	2.00	480.00	480.00	
2	งานวัสดุรองพื้นเพื่อปรับระดับ								
	- ดินถมทั่วไป	ลบ.ม.	-	350.00	-	-	-	-	
	- ทราฮายาบรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	24.00	285.00	6,840.00	99.00	2,376.00	9,216.00	
	- ลูกเรียงรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	-	149.00	-	-	-	-	
	- ลูกเรียงไหล่ทางรอบข้าง	ลบ.ม.	-	149.00	-	99.00	-	-	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูป	ลบ.ม.	24.00	1,839.00	44,136.00	306.00	7,344.00	51,480.00	
4	งานไม้แบบทั่วไป								
	- ไม้แบบทั่วไป	ตร.ม.	12.00	261.00	3,132.00	133.00	1,596.00	4,728.00	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก Wire-mesh ขนาด 4 มม. ขนาดตะแกรง @ 0.20x0.20 ม.#	ตร.ม.	240.00	32.00	7,680.00	5.00	1,200.00	8,880.00	
	- เหล็ก RB 19 มม.	ตัน	-	-	-	-	-	-	
6	งานอุดรอยต่อคอนกรีต								
	- ยางมะตอยผสมทราย	ลิตร	6.00	20.00	120.00	-	-	120.00	
	- โฟม หนา 20 มม.	แผ่น	-	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								74,904.00	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน