

สรุปรายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตรม.พร้อมลงลูกรังไหลทางตาม

สภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ถ.02/2561 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1.00 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านนายเมืองมล ตำรงเชื้อ - ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่า บ้านหนองคอนไทย หมู่ที่ 14

ข้อมูลพิกัด เริ่มต้น Lat = 15.775480 Long = 102.158113 สิ้นสุด Lat = 15.776499 Long = 102.158027

ประมาณการราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2: ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1.00 แผ่น

กำหนดการเวลา ดำเนินงาน 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	225,921.75	1.3624	307,795.79	
2	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1.00 ป้าย เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด			307,795.79	บาท
	คิดเป็นเงินค่างบประมาณ			307,000.00	บาท
	(สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มที่ 288/2563 ลงวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวิเชียร วงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กุดตุ้ม

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอาทิตย์ ตำรงพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดการประมาณการราคางานก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตรม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตาม

สภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ถ.02/2561 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1.00 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านนายเมืองมล ตำบลงิ้ว - ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่า บ้านหนองคอนไทย หมู่ที่ 14

ข้อมูลพิกัด เริ่มต้น Lat = 15.775480 Long = 102.158113 สิ้นสุด Lat = 15.776499 Long = 102.158027

ประมาณการราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

กำหนดการเวลา ดำเนินงาน 60 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคา/หน่วย Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางถม/ปรับเกรดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	500.00	1.68	840.00	1.3624	2.29	1,144.42	
2	งานดินถม							-	
	- งานดินถม (ขนส่ง)	ลบ.ม.	-	42.63	-	1.3624	58.08	-	
3	งานโครงสร้างทาง								
	- งานขุดรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	113.01	-	1.3624	153.97	-	
	- งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	141.75	-	1.3624	193.12	-	
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	25.00	379.44	9,486.00	1.3624	516.95	12,923.73	หนา 5 ซม.
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	500.00	402.30	201,151.46	1.3624	548.10	274,048.75	หนา 15 ซม.
	- Expansion Joint RB 19 mm.	ม.	3.50	-	-	1.3624	-	-	
	- Contraction Joint RB 19 mm.	ม.	31.50	-	-	1.3624	-	-	
	- Longitudinal Joint DB 12 mm.	ม.	125.00	82.29	10,286.48	1.3624	112.11	14,014.30	
4	งานผิวไหล่ทาง								
	- งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	18.75	141.75	2,657.81	1.3624	193.12	3,621.00	
5	งานวางท่อระบายน้ำ พีวีซี								
	- ท่อ พีวีซี Ø 5" แข็ง ชั้น 8.5 ยาว 4 ม.	ท่อน	2.00	750.00	1,500.00	1.3624	1,021.80	2,043.60	
	รวมค่างานต้นทุน				225,921.75			307,795.79	

หมายเหตุ

*น้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ 22.00-22.99 บาท

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มที่ 288/2563 ลงวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิเชียร วงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กุดตุ้ม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปรายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ พร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายนอกหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง (สายที่1 ช่วงที่ 2 สายบ้านนายกลั่น หลงศรี- ห้วยยางแล้งๆ) หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ล้อม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังใหญ่ทาง

ตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ถ.02/2561และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1ป้าย

ข้อมูลพิกัด เริ่มต้น Lat = 15.828140 Long = 102.118011 สิ้นสุด Lat = 15.829074 Long = 102.118432

ประมาณราคาวินาที 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตามแบบ พร.4 จำนวน 1.00 แผ่น

กำหนดเวลา ดำเนินงาน 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	294,409.96	1.3624	401,104.14	
2	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			401,104.14	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			400,000.00	บาท
	(สี่แสนบาทถ้วน)				

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มที่ 288/2563 ลงวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิเชียร วงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กุดตุ้ม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายนอกหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง (สายที่ 1 ช่วงที่ 2 สายบ้านนายกลั่น หลงศรี - ห้วยยางแล้งๆ) หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ล้อม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หวา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

ตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ๓.02/2561 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ข้อมูลพิกัด เริ่มต้น Lat = 15.828140 Long = 102.118011 สิ้นสุด Lat = 15.829074 Long = 102.118432

ประมาณราคาวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

กำหนดเวลา ดำเนินงาน 60 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคา/หน่วย Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก. งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางถางป่า/ปรับเกรดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	680.00	1.68	1,142.40	1.3624	2.29	1,556.41	
2	งานดินถม							-	
	- งานดินถม (ขนส่ง)	ลบ.ม.	-	42.63	-	1.3624	58.08	-	
3	งานโครงสร้างทาง								
	- งานชุดรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	113.01	-	1.3624	153.97	-	
	- งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	141.75	-	1.3624	193.12	-	
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	34.00	379.44	12,900.96	1.3624	516.95	17,576.27	หนา 5 ซม.
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	680.00	402.33	273,581.19	1.3624	548.13	372,727.01	หนา 15 ซม.
	- Expansion Joint RB 19 mm.	ม.	3.50	-	-	1.3624	-	-	
	- Contraction Joint RB 19 mm.	ม.	49.00	64.71	3,170.79	1.3624	88.16	4,319.88	
	- Longitudinal Joint DB 12 mm.	ม.	-	82.29	-	1.3624	112.11	-	
4	งานผิวไหล่ทาง								
	- งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	25.50	141.75	3,614.63	1.3624	193.12	4,924.57	
5	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.								
	- ขนาดท่อ Ø 0.30 x 1.00 ม. มอก.	ท่อน	-	-	-	1.3624	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน				294,409.96			401,104.14	

หมายเหตุ

*น้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ 22.00 - 22.99 บาท

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มที่ 288/2563 ลงวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิเชียร วงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กุดตุ้ม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดการประมาณการราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายนอกหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง (สายที่ 1 ช่วงที่ 1 สายบ้านนายกมล หลงศรี - ห้วยยางแล้งๆ) หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ล้อม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

ตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ถ.02/2561

ข้อมูลพิกัด เริ่มต้น Lat = 15.827867 Long = 102.118191 สิ้นสุด Lat = 15.828140 Long = 102.118011

ประมาณราคาวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

กำหนดเวลา ดำเนินงาน 60 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคา/หน่วย Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	<u>ก. งานทาง</u>								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางถม/ปรับเกรดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	150.00	1.68	252.00	1.3624	2.29	343.32	
2	งานดินถม							-	
	- งานดินถม (ขนส่ง)	ลบ.ม.	-	42.63	-	1.3624	58.08	-	
3	งานโครงสร้างทาง								
	- งานชุดรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	113.01	-	1.3624	153.97	-	
	- งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	141.75	-	1.3624	193.12	-	
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	7.50	379.44	2,845.80	1.3624	516.95	3,877.12	หนา 5 ซม.
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	150.00	402.27	60,339.85	1.3624	548.05	82,207.01	หนา 15 ซม.
	- Expansion Joint RB 19 mm.	ม.	-	-	-	1.3624	-	-	
	- Contraction Joint RB 19 mm.	ม.	7.50	57.63	432.23	1.3624	78.52	588.86	
	- Longitudinal Joint DB 12 mm.	ม.	-	82.29	-	1.3624	112.11	-	
4	งานผิวไหล่ทาง								
	- งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	7.50	141.75	1,063.13	1.3624	193.12	1,448.40	
5	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.								
	- ขนาดท่อ Ø 0.30 x 1.00 ม. มอก.	ท่อน	-	-	-	1.3624	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน				64,933.00			88,464.72	

หมายเหตุ

*น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ 22.00 - 22.99 บาท

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มที่ 288/2563 ลงวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิเชียร วงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กุดตุ้ม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปรายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายนอกหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง (สายที่1 ช่วงที่ 1 สายบ้านนายกลีฬ หลงศรี - ห้วยยางแล้งฯ) หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ล้อม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หน้า0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังให้สูงตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ถ.02/2561

ข้อมูลพิกัด เริ่มต้น Lat = 15.827867 Long = 102.118191 สิ้นสุด Lat = 15.828140 Long = 102.118011

ประมาณราคาวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดเวลา ดำเนินงาน 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง เลื่อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	64,933.00	1.3624	88,464.72	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			88,464.72	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			88,000.00	
	(แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มที่ 288/2563 ลงวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิเชียร วงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กุดตุ้ม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปรายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโนนโพธิ์ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านนายสุเทพ ทัพยชาติ - ทางแยกไปบ้านหนองคอนไทย หมู่ที่ 8 บ้านโนนโพธิ์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หยาบ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตรม. พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ถ.02/2561 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ข้อมูลพิกัดเริ่มต้น Lat = 15.773426 Long = 102.175609 สิ้นสุด Lat = 15.775113 Long = 102.1751499

กำหนดเวลา ดำเนินงาน 60 วัน

ประมาณราคาวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1.00 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	172,013.39	1.3624	234,351.05	
2	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1.00 ป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด			234,351.05	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			230,000.00	
	(สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)				

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มที่ 288/2563 ลงวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายวิเชียร วงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กุดตุ้ม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโนนโพธิ์ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านนายสุเทพ ทรัพย์ชาติ - ทางแยกไปบ้านหนองคอนไทย หมู่ที่ 8 บ้านโนนโพธิ์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตรม. พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่จริง

ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ถ.02/2561 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราควันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ข้อมูลพิกัดเริ่มต้น Lat = 15.773426 Long = 102.175609 สิ้นสุด Lat = 15.775113 Long = 102.1751499

กำหนดเวลา ดำเนินงาน 60 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคา/หน่วย Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก. งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางลาดป่า/ปรับเกรดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	400.00	1.68	672.00	1.3624	2.29	915.53	
2	งานดินถม							-	
	- งานดินถม (ขนส่ง)	ลบ.ม.	-	42.63	-	1.3624	58.08	-	
3	งานโครงสร้างทาง								
	- งานขุดหรือผิวทางคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	113.01	-	1.3624	153.97	-	
	- งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	141.75	-	1.3624	193.12	-	
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	20.00	379.44	7,588.80	1.3624	516.95	10,338.98	หนา 5 ซม.
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	400.00	402.29	160,916.20	1.3624	548.08	219,232.23	หนา 15 ซม.
	- Expansion Joint RB 19 mm.	ม.	3.50	-	-	1.3624	-	-	
	- Contraction Joint RB 19 mm.	ม.	24.50	64.71	1,585.40	1.3624	88.16	2,159.94	
	- Longitudinal Joint DB 12 mm.	ม.	-	82.29	-	1.3624	112.11	-	
4	งานผิวไหล่ทาง								
	- งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	9.00	139.00	1,251.00	1.3624	189.37	1,704.36	
5	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.								
	- ขนาดท่อ Ø 0.30 x 1.00 ม.  มอก.	ท่อน	-	-	-	1.3624	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน				172,013.39			234,351.05	

หมายเหตุ

*น้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ 22.00-22.99 บาท

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มที่ 288/2563 ลงวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายวิเชียร วงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กุดตุ้ม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปรายละเอียดการคำนวณราคากลางค่างานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านผือ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 131.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 524.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูก
 ใต้ทางตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ถ.02/2561 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง สายจากน่านางทองหล่อ บุญเจ็ด - นานายโขชัย จำชาติ หมู่ที่ 15 บ้านผือ
 ข้อมูลพิกัด เริ่มต้น Lat = 15.829219 Long = 102.107971 สิ้นสุด Lat = 15.8219082 Long = 102.0998703
 ประมาณราคาวินาที 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 แบบ ปร.4 จำนวน 1.00 แผ่น
 กำหนดการเวลา ดำเนินงาน 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	230,394.03	1.3624	313,888.82	
2	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			313,888.82	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			313,000.00	บาท
ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)					

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มที่ 288/2563 ลงวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิเชียร วงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กุดตุ้ม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดการคำนวณราคากลางค่างานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านผือ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 131.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 524.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ถ.02/2561 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
สถานที่ก่อสร้าง สายจากน่านทางทองหล่อ บุญเจ็ด - นานายโขชัย จำชาติ หมู่ที่ 15 บ้านผือ
ข้อมูลพิกัด เริ่มต้น Lat = 15.829219 Long = 102.107971 สิ้นสุด Lat = 15.8219082 Long = 102.0998703
ประมาณราคาวินาที 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

กำหนดการเวลา ดำเนินงาน 60 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคา/ หน่วย Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก. งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางถม/ปรับเกรดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	524.00	1.68	880.32	1.3624	2.29	1,199.35	
2	งานดินถม							-	
	- งานดินถม (ขนส่ง)	ลบ.ม.	-	42.63	-	1.3624	58.08	-	
3	งานโครงสร้างทาง								
	- งานชุดรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	113.01	-	1.3624	153.97	-	
	- งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	26.20	141.75	3,713.85	1.3624	193.12	5,059.75	
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	26.20	379.44	9,941.33	1.3624	516.95	13,544.07	หนา 5 ซม.
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	524.00	402.31	210,808.29	1.3624	548.10	287,205.22	หนา 15 ซม.
	- Expansion Joint RB 19 mm.	ม.	3.50	-	-	1.3624	-	-	
	- Contraction Joint RB 19 mm.	ม.	35.00	64.71	2,264.85	1.3624	88.16	3,085.63	
	- Longitudinal Joint DB 12 mm.	ม.	-	82.29	-	1.3624	112.11	-	
4	งานผิวไหล่ทาง								
	- งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	19.65	141.75	2,785.39	1.3624	193.12	3,794.81	
5	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.								
	- ขนาดท่อ Ø 0.30 x 1.00 ม.  บวก.	ท่อน	-	-	-	1.3624	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน				230,394.03			313,888.82	

หมายเหตุ

*น้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ 22.00-22.99 บาท

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มที่ 288/2563 ลงวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิเชียร วงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กุดตุ้ม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน