

แบบสรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ปจ.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองคูพัฒนา ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 105.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ถ.02/2561

สถานที่ก่อสร้าง (สายที่ 1 จากบ้านนายวิโรจน์ วงศ์เฉลิม - บ้านนางแสงจันทร์ ราชสีภูมิ) หมู่ที่ 3 บ้านหนองคูพัฒนา

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

แบบประมาณการราคา ปจ.4 จำนวน 1.00 แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง ทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง เงื่อนไขของ Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	44,193.20	1.3607	60,133.69	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			60,133.69	บาท
	คิดเป็นเงินค่างบประมาณเพียง			60,000.00	บาท
	ตัวอักษร (หกหมื่นบาทถ้วน)				

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มที่ 13/2564 ลงวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิเชียร วงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กุดตุ้ม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองคูพัฒนา ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 105.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ถ.02/2561
สถานที่ก่อสร้าง (สายที่ 1 จากบ้านนายวิโรจน์ วงศ์เฉลิม - บ้านนางแสงจันทร์ ราชสีภูมิ) หมู่ที่ 3 บ้านหนองคูพัฒนา
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคา/หน่วย Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก. งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางถมป่า/ปรับเกรดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	105.00	2.00	210.00	1.3607	2.72	285.75	
2	งานดินถม							-	
	- งานดินถม	ลบ.ม.	-	42.63	-	1.3607	58.01	-	
3	งานโครงสร้างทาง								
	- งานขุดหรือผิวทางคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	113.01	-	1.3607	153.78	-	
	- งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	149.00	-	1.3607	202.74	-	
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	10.50	350.95	3,684.98	1.3607	477.54	5,014.15	หนา 10 ซม.
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	105.00	374.39	39,311.43	1.3607	509.44	53,491.06	หนา 15 ซม.
	- Expansion Joint RB 19 mm.	ม.	-	-	-	1.3607	-	-	
	- Contraction Joint RB 19 mm.	ม.	2.50	81.82	204.55	1.3607	111.33	278.33	
	- Longitudinal Joint DB 12 mm.	ม.	-	79.91	-	1.3607	108.74	-	
4	งานผิวไหล่ทาง								
	- งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	5.25	149.00	782.25	1.3607	202.74	1,064.41	
5	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.								
	- ท่อ คสส. มอก. ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.3607	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน				44,193.20			60,133.69	

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มที่ 13/2564 ลงวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิเชียร วงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กุดตุ้ม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน